

suporte conetável **Solarbloc** para estruturas fixas

Conscientes das necessidades do setor fotovoltaico em termos de fundações superficiais, a Pretensados Durán concebeu este novo sistema denominado Solarbloc Connectable Footings para suportar estruturas fixas. Foi desenvolvido para ser compatível com qualquer composição de montagem e graus de inclinação.

Os suportes conetáveis Solarbloc são fabricadas com pesos de 240 kg e 120 kg, permitindo que sejam intercaladas para atingir o peso ideal para cada instalação, reduzindo o custo global dessa mesma instalação.

O carril horizontal de betão especialmente concebido e reforçado para facilitar a ligação entre suportes e fixar qualquer estrutura, permite ajustar e deslocar o perfil inicial da estrutura, simplificando os trabalhos de montagem e alinhamento.

Este sistema é concebido juntamente com o perfil inicial da estrutura para que possa tolerar grandes declives e terrenos irregulares.

A versatilidade do sistema de suportes conetáveis Solarbloc é evidenciada por garantir uma base firme e sólida para trabalhar com qualquer sistema de fixação fotovoltaica e em qualquer local, sem se preocupar com a resistência ou capacidade de carga do terreno.

O carril horizontal de betão especialmente concebido e reforçado para facilitar a ligação entre suportes e fixar qualquer estrutura, permite ajustar e deslocar o perfil inicial da estrutura, simplificando os trabalhos de montagem e alinhamento.



O manuseamento e a montagem são simples:

1. Devemos pegar e levar os suportes através dos espaços previstos para o efeito, combinando vários quando seja necessário.



os suportes para corrigir desníveis e alinhamentos.



5. Se necessário podemos deslocar todo o conjunto, mesmo montado, para um novo local.



2. Depois de posicionarmos os suportes no local pretendido, poderemos montar os perfis de arranque na estrutura.



6. Dependendo do tipo de estrutura seleccionada para o nosso projeto, a montagem será diferente do perfil de arranque da estrutura. [tm](#)



3. Apertamos os perfis de arranque, e o suporte está finalizado e pronto para proceder à montagem da estrutura.



4. Podemos sempre movimentar e ajustar os perfis de arranque da estrutura sem movimentar

Pretensados Durán S.L.

Tel.: +34 924 244 203

julia@grupoduranempresas.es

www.pretensadosduran.com