



ATLAS PORTUGAL

Luís Filipe Viana Magalhães

Zona Industrial de Febres, lote 14

3060-318 Febres

Telefone: (+351) 936 682 432

Website: www.atlasportugal.com

E-Mail: geral@atlasportugal.com

Contribuinte: 216804590

Exmo.(a) Senhor(a)

John Doe

Morada 1

Morada 2

Morada 3

Proposta Tipo

Nome	Contribuinte	Telefone	E-mail
John Doe	123456789	(+000) 123 456 789	johndoe@johndoe.com

Área estimada (m ²)	Tipo de cliente	Data	Validade
250	Consumidor Final	11 de setembro de 2017	31 de dezembro de 2017

Produto	Preço unitário	Unidades	IVA	Desconto	Total líquido
Atlas Woder Duo	88,790 €	5	23,00%	0,00%	443,95 €
Atlas Fundament Standard - 60 mm	25,500 €	7	23,00%	0,00%	178,50 €
Atlas Fasada - 60 mm	15,000 €	46	23,00%	0,00%	690,00 €
Atlas Hoter U	11,260 €	90	23,00%	0,00%	1 013,40 €
Atlas 165	49,878 €	6	23,00%	0,00%	299,27 €
Atlas Cerplast	43,495 €	4	23,00%	0,00%	173,98 €
Atlas Cermit SN-MAL1.5	12,032 €	25	23,00%	0,00%	300,80 €
Atlas Salta (0)	50,720 €	13	23,00%	0,00%	659,36 €
Perfil de Canto	45,000 €	1	23,00%	0,00%	45,00 €
Perfil de Caixilharia	49,000 €	1	23,00%	0,00%	49,00 €
Perfil de Pingadeira	49,500 €	1	23,00%	0,00%	49,50 €
Fita comprimida PRO BG1 15/1-4	10,580 €	5	23,00%	0,00%	52,90 €
Soudafoam Gun	3,055 €	4	23,00%	0,00%	12,22 €
MDZ	10,360 €	5	23,00%	0,00%	51,80 €

Soma: 4 019,68 €

Desconto: 0,00 €

IVA: 924,53 €

Total 4 944,20 €

19,78 €/m²

Fornecimento de material para o Sistema ATLAS (ETA-06/0081). Área aproximada de 250 m². Acessórios incluídos. Obra nova.

Arranque do sistema com impermeabilização ATLAS WODER DUO, posteriormente painel isolante ATLAS FUNDAMENT STANDARD de 60mm de espessura, colado com ATLAS HOTER U. Pannel isolante ATLAS FASADA de 60mm de espessura, colado com ATLAS HOTER U, na restante área.

Barramento armado, intercalando a rede de fibra de vidro ATLAS 165, em duas camadas de ATLAS HOTER U.

Revestimento de proteção ATLAS CERMIT SN-MAL de grão 1.5mm, aplicado sobre primário ATLAS CERPLAST.

Acabamento com ATLAS SALTA de cor Branca, em toda a área.

Acessório de montagem de luminária KOPOS MDZ.

[illegible]

Condições de pagamento

A combinar

Notas

- I - Assume-se como verdadeira, e da inteira responsabilidade do cliente, toda a informação prestada para o desenvolvimento desta proposta, quer seja através de ficheiros ou de informações específicas e pertinentes para a mesma.
- II - Caso a medição da obra seja efetuada através de uma visita à mesma, é absolutamente necessária a presença do cliente com a finalidade de acompanhar e comprovar as medições efetuadas.
- III - Para efeitos de medição, apenas são descontados os vãos de caixilharia maiores que 2m², adicionando a área das ombreiras, soleiras, peitoris e padieiras desses mesmos vãos.
- IV - Proposta elaborada tendo em consideração um rendimento normal dos produtos envolvidos. Este rendimento depende em grande parte das condições do suporte, bem como da complexidade da obra em si. O suporte está apto para a aplicação do Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior se: - não existir empenos; - estiver seco, limpo e sem gorduras e/ou outros materiais que dificultem a aderência; - estiver estável e curado. Caso estas condições não se verifiquem, então o rendimento dos produtos poderá ser diferente.
- V - A descarga, bem como, o armazenamento dos produtos em obra é da inteira responsabilidade do cliente.
- VI - Caso se verifique a necessidade de mais unidades, de qualquer um dos produtos envolvidos, devido a irregularidades no Ponto I e/ou Ponto IV e/ou Ponto V, os mesmos serão alvo de uma nova proposta.

Assinaturas

Concordo e aceito integralmente com a proposta acima apresentada e com todas as informações nela contida.

/ /

Data

Luís Magalhães

Responsável

John Doe

Cliente